

# REFERENČNÍ LIST

## Montáž technologie DeSOx na K1, K3 na ČSM – Sever vč. výroby ocelové konstrukce (OK)

<b>Objednatel:</b>	EVECO Brno, s.r.o.
<b>Provozovatel:</b>	Veolia Průmyslové služby, a.s.
<b>Místo realizace:</b>	Karviná
<b>Předmět plnění:</b>	Montážní práce v rámci projektu „Prim. a sek. opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM-Sever – etapa II/b “
<b>Termín plnění:</b>	Realizace 05. – 07. 2015
<b>Záruky:</b>	24 měsíců
<b>Kontakt AmpluServis, a.s.</b>	Ing. Svoboda (602 785 032)
<b>Kontakt EVECO, s.r.o.</b>	Ing. Hrbáček (737 248 128)

### Popis realizace:

Provedení realizace díla bylo rozděleno na následující části:

- Montáž ocelové konstrukce pod silo
- Montáž ocelové konstrukce mlecí stanice, včetně opláštění, vrat a dveří
- Montáž sila bicaru na pozici
- Instalace příslušenství sila (plnicí trubka, filtr, vynašeče, šíbru atp.)
- Montáž mlýnu a ventilátoru na pozici
- Montáž turniketu
- Montáž spojovacího potrubí sody
- Montáž vzduchového potrubí v rámci mlecí stanice, potrubí systém Jacobs
- Dodávka a montáž kompletního potrubí dopravy bicaru do kotle
- Montáž adsorbční sušičky vzduchu včetně filtrů
- Dodávka a montáž přívodního potrubí stlačeného vzduchu
- Dodávka a montáž potrubních rozvodů stlačeného vzduchu
- Dodávka a montáž hrdel s přírubou na kanál 2. tahu kotle
- Montáž dávkovacích trysek

